



**Skýringar**

Önefnd mál eru í millimetrum.  
Á löðinni eru til staðar m.a. þrjú kjúklingahús er sýnd eru á afstöðumyndinni.  
Nú er sótt um að fá að byggja tvö algeng hús til viðbótar en byggingartag húsanna er eftirfarandi:  
Útveggir: Steyptrir samlokaveggir með 88 mm ytra byrði, 130 mm innra byrði og 75 mm þykkri polystyrene einangrun á milli.  
Þak: Þurbarbitar í þaki eru úr stáli, IPE 300 c/ 4 metrar.  
Timburásar eru 50x175 c/c 0,6 metrar.  
Þakid er heilklaft þárujárnþak, einangrað með 150 mm steinull, með rakasperru úr trefjastýrkri áföllu og klætt að innan með málmplötum.  
Núverandi þrjú hús eru samtals 1200 m<sup>2</sup> eða 3.492 m<sup>3</sup> að stærð en þau tvö hús sem nú mer sótt um eru samtals 800 m<sup>2</sup> eða 2.328 m<sup>3</sup> að stærð þannig að effir stækkunina verða öll fimm húsin 2.000 m<sup>2</sup> eða 5.820 m<sup>3</sup> að stærð.

**FERILL**

VENNFRÉÐIS TUGAN FERILL EHF. F.R.V.  
HORNIR • 68 851 9410  
SÍÐI 548 8510 • FAX 548 9084  
NEIÞANGI • ferill@net.is

**MÓAR H/F, KJALARNES**  
KJÚKLINGAHÚS - STÆKKUN 1997  
AFSTÖÐUMYND  
GRUNNMYND, ÚTLIT OG SNID

HAÐMÁL	SKEMM	SKAÐ	KT.
A 4.04.97	BREYTT AFSTADA	06.03.1997	DMG
BR.	DAEG.	TEKNAID	PRV
		1:100	NR 255 0 03 A