



Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug


TEIKNINGAR - ágúst 2025

Verðfyrirspurn

Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug

TEIKNINGASKRÁ

Teikn. Nr.	Heiti teikningar	Unnið af	Útgáfa	Dags.
	YFIRLITSTEIKNINGAR			
B101	Yfirlitsmynd og verkmörk	VBV ehf		26.08.2025
B102	Grunnmynd. Nýir kantar	VBV ehf		26.08.2025
B201	Núverandi rafveita	VBV ehf		26.08.2025
B202	Núverandi vatnsveita og hitaveita	VBV ehf		26.08.2025
B203	Núverandi fráveita	VBV ehf		26.08.2025
B204	Núverandi lagnir Ljósleiðarans	VBV ehf		26.08.2025
	Núverandi lagnir Mílu	Míla		19.12.2024
LAV-130	Allir miðlar. Leiðbeinandi kennisnið fyrir veitur	Veitur	4	05.04.2025
LAV-131	Allir miðlar. Öryggi við skurðgröft og gryfjur	Veitur	1	06.12.2023
LAV-504	Fráveita. Snið, niðurfall, svelgur, brunnur og tenging	Veitur	10	01.01.2022
LAV-506	Fráveita - plastlagnaefni. Snið, niðurfall, svelgur, brunnur og tenging	Veitur	1	13.03.2025
	GRUNNMYNDIR OG SNIÐ			
E101	Grunnmynd. Hæðarsetning, afvötnun og fráveita	VBV ehf		26.08.2025
F101	Grunnmynd, snið og deili	VBV ehf		26.08.2025
	GRUNNMYNDIR			
O101	Rif og yfirborðsfrágangur	VBV ehf		26.08.2025
Y101	Vinnusvæðamerkingar. Verkáfangi 1	VBV ehf		26.08.2025
Y102	Vinnusvæðamerkingar. Verkáfangi 2	VBV ehf		26.08.2025



SKÝRINGAR:

- Núv. kantur
- Nýr götukantur
- Lóðarmörk
- Verkmörk


Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Nr:	Dags	Breyting:

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi 588 6288 · vbv@vbw.is · vbv.is	
Loftmynd 2024	
Mælt: HÖE	Teiknað: AR
Hannað: AR	Yfirfarið: HHG
Nr: Af	LAY_B_101075_100-YFRILITSMYND.dwg
Breyting:	Mkv. 1:500 (A2)

Reykjavíkurborg Umhverfis- og skipulagssvið
Hofsvallagata 54X Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug Yfirlitsmynd og verkmörk
26.08.2025 B101






- SKÝRINGAR:
- Núv. kantur
 - Nýr götukantur
 - Ný lóðarmörk
 - Lóðarmörk
 - Verkmörk


Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Nr:	Dags	Breyting:	Af

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi 588 6288 · vbv@vbw.is · vbv.is	
Loftmynd 2024	
Mælt: HÖE	Teiknað: AR
Hannað: AR	Yfirfarið: HHG
LAY_B_101075_100-YFRILITSMYND.dwg	Mkv. 1:200 (A2)



Reykjavíkurborg Umhverfis- og skipulagssvið
Hofsvallagata 54X Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug Grunnmynd. Nýir kantar
26.08.2025 B102



SKÝRINGAR:

R

Núv. háspennustrengur 11 kV

Núv. notendastrengur

GL

Núv. götuljósastrengur

Núv. lágspenna

Núv. lágspenna, ónotað

Nýir kantar

Núv. kantar

Núv. kantar fjarlægðir

Lóðamörk

Núv. ljósastólpi

Hnitakerfi Reykjavíkur

Hæðarkerfi Reykjavíkur

Sýndar eru núverandi lagnir og strengir veitufyrirtækja samkvæmt úttektarvef LUKR. Staðsetning þeirra er ekki nákvæm.

Þessar upplýsingar um eldri lagnir eru ekki tæmandi. Verktaki skal ganga úr skugga um legu annarra lagna og strengja hjá viðkomandi veitustofnun og afla sér tilskilinna grafrarleyfa áður en framkvæmdir hefjast.

Nr:	Dags	Breyting:	Af	LAY_B_101075_200-NÚV-LAGNIR.dwg	Mkv.	1:500	(A2)
-----	------	-----------	----	---------------------------------	------	-------	------

VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR

Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi

588 6288 · vbv@vbw.is · vbv.is

Mælt: HÖE

Hannað: AR

Teiknað: RGK / AR

Yfirfarið: HHG

Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið


Hofsvallagata 54X

Djúpгамastöð við Vesturbæjarlaug


Núverandi rafveita - grunnmynd

26.08.2025

B201



B203



SKÝRINGAR:

Núv. lagnir

Ljósleiðarans

Nýir kantar

Núv. kantar

Núv. kantar fjarlægðir

Lóðamörk

Sýndar eru núverandi lagnir og strengir veitufyrirtækja samkvæmt úttektarvef LUKR. Staðsetning þeirra er ekki nákvæm.

Þessar upplýsingar um eldri lagnir eru ekki tæmandi. Verktaki skal ganga úr skugga um legu annarra lagna og strengja hjá viðkomandi veitustofnun og afla sér tilskilinna grafrarleyfa áður en framkvæmdir hefjast.

Hnitakerfi Reykjavíkur
Hæðarkerfi Reykjavíkur

Nr.	Dags	Breyting:	Af	LAY_B_101075_200-NÚV-LAGNIR.dwg	Mkv.	1:500	(A2)
-----	------	-----------	----	---------------------------------	------	-------	------

VERKFRÆÐISTOFA
BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbw.is · vbv.is

Reykjavíkurborg

Umhverfis- og skipulagssvið


Hofsvallagata 54X

Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug

Núverandi lagnir Ljósleiðarans - grunnmynd

26.08.2025

B204



- Mila á allan höfundarrétt á sínum gögnum.
- Gögnin má ekki afhenda þriðja aðila.
- Þriðji aðili, s.s. verktakar, skal áfram sækja teikningar til Milu, sjá á www.mila.is.
- Gögnin má ekki nota í markaðslegum tilgangi.

mila



Skýringar

- Örbylgja
- Parstrengur
- Parstr. í eigu annarra
- Ljósleiðari
- LL í eigu annarra
- Kóax
- Ónotaðir strengir
- Loftlína
- Rafragn
- Rör
- Fjölþípa
- Blástursrör
- Stokkur
- Annað
- Múffa
- Strengendi
- Tengiskápur/Upptak
- BT- skápur
- LL múffuskápur
- Tengitunna
- Tengibr. í eigu annarra
- Stór brunnur
- Keilubrunnur
- Lítil brunnur/millidr.kassi
- Ferkantaður brunnur
- Brunnur í eigu annarra
- Röragreining
- Rörendi
- Fjölþípumúffa
- Fjölþípugreining
- Magnari
- Hölk
- Spóla
- Gps mælingar

Lagnir innan lóðamarka
eru á ábyrgð lóðareiganda!

Mila áskilur sér allan rétt til að krefjast
skaðabóta vegna skemmda á lögnum

**GILDIR AÐEINS FYRIR
UMBEDIÐ SVÆÐI**

**GILDISTÍMI TEIKNINGAR ER
3 DAGAR FRÁ ÚTGÁFUDEGI**

**FARGA SKAL TEIKNINGU
AÐ VERKI LOKNU**

ATHUGIÐ

Kortio sýnir einungis lagnir Milu.
Á svæðinu kunna að vera
lagnir frá öðrum veitum.

Sóning: www.mila.is/pantanir

Staður: Vesturbæjarlaug við Hofsvallagötu 107 - Reykjavík

Mkv: 1:600




Dags: 26/08/2025 **kl.:** 13:07:39

C:\USERS\MAGNUS\ONDC\ACDC\SOR - VEITUR\TEIKNINGA- OG LÍKANASAFN\VEITNA\PROJECT FILES\0 - INNRI VINNA\0.3 - STAÐLADAR TEIKNINGAR\LAV-130.DWG Vísðað: 5.4.2025 - kl: 09:32 Prentað: 5.4.2025 - kl: 09:34

LEIÐBEINANDI KENNISNIÐ

ÁVALT ÞARF AÐ TAKA TILLIT TIL STÆRÐAR LAGNA OG AÐSTÆÐNA Á HVERJUM STAÐ VIÐ HÖNNUN. NÁNARI ÚTFÆRSLUR ERU AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM VIÐKOMANDI MIÐLA

LEITAST SKAL VIÐ AÐ FYRIRKOMULAG SÉ ÞANNIG AÐ LÖGN LIGGI EKKI OFANÁ ANNARRI LÖGN LÁGMARKSBREIDD Í SKURÐBOTN ER 400 mm



LÁGMARKSBIL MILLI LAGNA [mm]

	HITAVEITULAGNIR	KALDAVATNSLAGNIR	FRÁVEITULAGNIR ²	HÁSPENNULAGNIR ⁴	LÁGSPENNULAGNIR ⁴	ÍDRÁTTARRÖR	FJARSKIPTALAGNIR	LÁGMARKS HUJA
HITAVEITULAGNIR	[sjá söndun]	300	1000 ¹	300	300	150	300	550
KALDAVATNSLAGNIR	300	[sjá söndun]	1000 ¹	300	300	200	300	1200
FRÁVEITULAGNIR ²	1000 ¹	1000 ¹	1000 ³	750	750	750	750	1200
HÁSPENNULAGNIR	300	300	750	[sjá söndun]	100	50	150	700
LÁGSPENNULAGNIR	300	300	750	100	[sjá söndun]	50	150	700
ÍDRÁTTARRÖR	150	200	750	50	50	[sjá söndun]	50	700
FJARSKIPTALAGNIR	300	300	750	150	150	50		500

SÖNDUN [MM]

YFIR	150	300	300	100	100	100
UNDIR	150	150	200	100	100	100
TIL HLIÐAR EFTIR YTRA ÞVERMÁLI						
≤ 110mm	150	150	150	100	70	50
>110 - 250mm	200	200	200	100	70	100
>250 - 400mm	250	250	250	100	70	250
>400 - 600mm	350	350	350	100	70	350
> 600mm	500	500	500	100	70	500

¹FJARLÆGT MILLI RÖRVEGGJA SKAL VERA ≥1000 mm ÞEGAR VATNSVEITA (HV&KV) ER OFAR OG 1000+1.5*h ÞEGAR VATNSVEITA ER NEÐAR (h ER HÆÐARMUNUR MIÐLÍNA RÖRA).

²SKÓLPLAGNIR SKULU LIGGJA NEÐAR EN REGNVATNSLAGNIR

³FJARLÆGD Á MILLI MIÐLÍNA FRÁVEITULAGNA. TRYGGJA ÞARF SÖNDUN LAGNA FRAMHJÁ FRÁVEITUBRUNNUM.

⁴ALLT AÐ 5 RÖR LEGGJAST SAMSIÐA. EF FLEIRRI PÁ ER LAGT Í LÖGUM. SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGU RAFMAGNS.

LÁGMARKS BREIDD [mm] Í SKURÐBOTN EFTIR DÝPI SKURÐAR

DÝPI	LÁGMARKS SKURÐBREIDD
< 1,2m	400 (600 ef háspenna)
1,2m - 1,8m	800
1,8m - 4m	1500
> 4m	2000

FYLLING UMHVERFIS HITAVEITU, RAFVEITU, VATNSVEITU OG FJARSKIPTALAGNIR (SÖNDUN):

Í SKURÐI SKAL NOTA FYLLINGU SEM ER BLANDA AF SILT / SANDI OG FÍNNI MÖL ÁN HVASSRA BRÚNA OG MEÐ MESTU KORNASTÆRÐ 10 MM. PASSA SKAL AÐ FYLLINGIN SÉ VEL BLÖNDUÐ ÞANNIG AÐ VIÐ ÞJÖPPUN FALLI FYLLINGIN ÞÉTT UPP AÐ LÖGNUM. MEÐ ÞVÍ MÓTI MINNKA LÍKUR Á AÐ GRÓFKORN SKERI SIG INN Í KÁPU LAGNA OG STRENGJA

MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ SÉ TEKID FRAM



Kvarði: 1:25

4	05.04.25	Skýringartexti um söndun / 600 ef háspenna	MJ
3	13.11.20	Bætt við fjarskiptalögn ofaná háspennustreng	HMH
2	18.12.18	Breyting á söndun til hliðar við há- og láspennulagnir	HMH
Útg.	Dags.	Lýsing	Han./Yfirf./Samp.



VEITUR

Bæjarhálsi 1• 110 Reykjavík
Sími 516 6000• Fax 516 6709
www.veitur.is

Staðalsnið Veitna

LAV-130

Allir miðlar

Leiðbeinandi kennisnið fyrir veitur

Dags.23.10.2018Verkefnisnr.

Teikn.nr. LAV-130


Hannað Veitur

Teiknað HMH


Yfirfarið

Samp.

UPPGRAFINN JARÐVEGUR SKAL VERA A.M.K. Í FJARLÆGD FRÁ SKURÐBOTNI SEM JAFNGILDI DÝPI SKURÐAR (h) OG AÐ AUKI LÁGMARKI 1m FRÁ SKURÐBAKKA. UPPGRAFIN JARÐVEG SKAL ALDREI LEGGJA Í AÐLÆGAN HALLA OFAN SKURÐAR. SKOÐA ÞARF HVORT HAUGAR TRUFLI AÐGENGI GANGANDI OG HREYFIHAMLADRA.



DÆMI UM STÖÐIR



ÞEGAR FLÁI Á SKURÐVEGGJUM ER ÁKVEÐINN ÞARF AÐ TAKA TILLIT TIL AÐSTÆÐNA HVERJU SINNI (JARÐVEGS, DÝPI SKURÐAR, GRUNNVATNSSTÖÐU, LENGÐAR, VEÐURFARS OG HVERSU LENGI SKURÐUR VERÐUR OPIN). EKKI ER HÆGT AÐ SETJA ALGILDAR REGLUR UM HVER ÞESSI FLÁI EIGI AÐ VERA. ÞESSI TEIKNING ER ÞVÍ EINUNGIS LEIÐBEINANDI VARÐANDI MÖGULEGA FLÁA.

ENDANLEG ÁKVÖRÐUN UM FLÁA SKAL ÁKVÖRÐUÐ MED UMSJÓNARMANNI VERKSINS.

DÝPT SKURÐAR OG VALINN FLÁI:

- EF DÝPI SKURÐAR ER MINNA EN 1 m OG STÍFLEIKI JARÐVEGS LEYFIR, ER HÆGT AÐ GRAFA MED FLÁA $\leq 5:1$.
- EF DÝPI SKURÐAR ER MINNA EN 2 m OG STÍFLEIKI JARÐVEGS LEYFIR, ER HÆGT AÐ GRAFA MED FLÁA $\leq 3:1$. VIÐ JARÐVEGSSKIPTAN JARÐVEG GILDIR 1:1.
- EF SKURÐUR ER DÝPRI EN 2 m BER AÐ VELJA FLÁA MIÐAÐ VIÐ VEIKASTA JARÐLAG Í FLÁA. TAFLA SÝNIR HVADA FLÁA HÆGT ER AÐ VELJA MIÐAÐ VIÐ MISMUNANDI JARÐVEG OG STÍFLEIKA.

TIL AÐ TRYGGJA STÆÐNI JARÐVEGS MÁ EINNIG NOTA STÖÐIR OG/EÐA ÞÉTTRIÐIÐ NET Á HLIÐAR OG BAKKA. EF SKURÐUR ER DÝPRI EN 2 m OG LÁGMARKSFLÁI NÆST EKKI BER AÐ STÍFA.

SKILGREINING Á FÖSTUM OG LAUSUM JARÐLÖGUM ER Í EINFALDADRI MYND SKILGREIND Á EFTIRFARANDI MÁTA:


- LAUS JARÐLÖG:** ÓÞJAPPAÐUR JARÐVEGUR, HEFUR LITLA VIÐLÖÐUN, HRYNUR ÚR FLÁA.
- FÖST JARÐLÖG:** ÞJAPPAÐUR JARÐVEGUR, HEFUR MIKLA VIÐLÖÐUN, HRYNUR EKKI ÚR FLÁA ÞRÁTT FYRIR AÐ FLÁAR ERU MJÖG BRATTIR. ÞAÐ ER ERFITT AÐ GRAFA Í FASTANN JARÐVEG.

NÁKVÆM SKILGREINING Á JARÐLÖGUM SKAL ÁKVARÐAST AF FAGMÖNNUM.

TÍMABUNDINN FLÁI TELST VERA SKURÐUR/FLÁI SEM STENDUR SKEMUR EN 8 VIKUR, EN ER EINNIG HÁÐUR VEÐURFARSLEGUM AÐSTÆÐUM.

JARÐEFNI	BRATTASTI LEYFILEGI FLÁI (h:l)	
	LAUS JARÐLÖG EÐA VARANLEGIR FLÁAR	FÖST JARÐLÖG OG/EÐA TÍMABUNDINN FLÁI
JÖKULRUÐNINGUR	RÆÐST AF RÁÐANDI KORNASTÆRÐ	3:1 (71°)
BERGBROT/BÖGGLABERG	1:1,5 (33,7°)	1:1 (45°)
MÖL	1:2 (26,5°)	1:1 (45°)
SANDUR	1:2 (26,5°)	1:1 (45°)
*FÍNSANDUR OG SILT	1:3 (18,4°)	1:1 (45°)
MOLD	METIST HVERJU SINNI	
KLÖPP	FLÁI Á KLÖPP RÆÐST AF HVERSU SPRUNGIN KLÖPPIN ER. HÆGT ER AÐ FLEYGA KLÖPP ≤ 5:1 EN MÖGULEGA ÞARF AÐ LEGGJA NET YFIR KLÖPP TIL AÐ VERNDA FYRIR STEINHRUNI.	
* MÖGULEGA ÞARF AÐ GERA YFIRBORÐSRÁÐSTAFANIR, T.D. LEGGJA DÚK YFIR JARÐVEGSFLÁA TIL AÐ FYRIRBYGGJA ÁGANG VATNS. O.S.FR.V. METIÐ EFTIR AÐSTÆÐUM		

h



l

MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM



Kvarði: 1:25

6.12.2023. Útgáfunúmer og dagsetning lagfærð. RIT	
Útg. Dags. Lýsing	Han./Yfirf./Samp.



VEITUR

Bæjarhalsi 1 · 110 Reykjavík
Sími 516 6000 · Fax 516 6709
www.veitur.is

Staðalsnið Veitna

LAV-131

Allir miðlar

Öryggi við skurðgröft og gryfjur

Dags.25.11.2022Verkefnisnr.

Teikn.nr. LAV-131

Hannað HMH/SOÚ


Teiknað HMH

Yfirfarið


Samp.

1 Kvarði 1:25/A2



JARÐVINNUSNIÐ FRÁVEITA



FRÁGANGUR NIÐURFALLS




BRUNNUR Ø1000




PREP Í BRUNNUM SKULU SNÚA ÞVERT Á RENNSLI.
PREP Í BRUNNUM SKULU FALLA JAFNT AD LÖÐLÍNU.
LÖÐRÉTTUR HLUTI KEILU SKAL VERA OFAN VIÐ PREP.

FRÁGANGUR TENGINA
GRUNNMYND:



SNIÐ:



LOKA SKAL ENDUM TENGINA MED TRAUSTU LOKI.
ENDAMÚFFU SKÓLPTENGINA SKAL MÁLA RAUDA.
ENDAMÚFFU REGNVATNSTENGINA SKAL MÁLA HVÍTA.


VIÐ ENDA HEIM/EDA SKAL SETJA 50x50 mm STAURA SEM NÁ A.M.K. 200 mm UPP ÚR JÖRÐU. STAURANA SKAL MÁLA Í VIÐEIGANDI LIT.

KLÖPP SKAL LOSA 1000 mm LENGRA EN ENDI RÖRA NÆR.


STÆRDIR TENGINA KOMA FRAM Á FRÁVEITUTEIKNINGUM.

JARÐVINNUSNIÐ FYRIR LAGNIR Í GÖTUM OG STÍGUM OG LAGNIR UTAN GATNA GILDA AD BREYTTU BREYTANDA.


VATNSSVELGUR KÚLURIST




SVELGUR Í REGNBEÐI



ELDRA NIÐURFALL FJARLÆGT



LOKUN ELDRI NIÐURFALLA



MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM



Kvarði: 1:50

10	01.01.22	Staðalsnið niðursigsbrunnns fjarlægð	SKJ/ÞÞ/DLP
9	22.10.18	Svelgur í regnbeði, lokun niðurfalla og niðursigsbrunnur	HMH
4	04.02.16	Nýr haus	HMH
Útg.	Dags.	Lýsing	Han./Yfirf./Samp.



Bæjarhalsi 1 · 110 Reykjavík
Sími 516 6000 · Fax 516 6709
www.veitur.is

Staðalsnið Fráveitu

LAV-504

Fráveita

Snið, niðurfall, svelgur, brunnur og tenging

Dags.20.02.2014Verkefnisnr.

Teikn.nr. LAV-504

Hannað Veitur

Teiknað SKJ

Yfirfarið SKJ

Samp.

10 Kvarði 1:50/A2

JARDVEGS- EDA BURÐARH/EF FYLING

ENDANLEGT FYRIBORD

GRAFTARMÖRK


FYLLING AD LÖGNUM SKV. KENNISNIÐI, HÁÐ STÆRÐ, SKV. LAV-130

MÓTFYLING

REGNVATN

SKÓLP

VATNSSVELGUR KÚLURIST



ELDRA NIDURFALL FJARLÆGT
A.M.K. 200 mm NIDUR FYRIR
NÝJAN NIDURFALLSLEGG

NÝTT NIDURFALL
TENG T VIÐ ELDRI LÖGN

BURÐARHÆF FYLING

HNIT NIDURFALLA EIGA VIÐ MIÐJU
NIDURFALLSRISTAR (160mm FRÁ KRANLÍNUN)
NIDURFALLSRIST/HÓLKUR

160

1000

min. 1000

Ø250PL

Ø150PL 20-300 ‰

SANDFANG

800

min. 800

HELLA 400x400x60
STEYPA min. 150

HNIT NIÐURFALLA EIGA VIÐ MIÐJU
 NIÐURFALLSRISTAR (160mm FRÁ KANTLIÐINU)
 NIÐURFALLSRIST/HÖLKUR

160

Ø250PL

Ø150PL 20-300 ‰

HELLA 400x400x60

STEYPA min. 150

HNIT NIDUFALLA EIGA VIÐ POTTINN
MIÐJAN (160mm FRÁ KANTLÍNU)

NIDUFALLSRISTI/HÓLKUR

160

Ø150 PL 20-300 mm

GRAS(MOLD)

HELLUKARMUR

FLOTKARMUR

min. 50

LÁGMARKS FRÍ ÓPÞINGUÐ FÆRSLA
BRUNNKEILU Í FLOTKARMI SKAL
VERA AMK. 50 mm

HÆÐARMUNUR MILLI STÚTA INNRENNSLIS
OG ÚTRENNSLIS SKAL VERA ÞAÐ
MINNSTA KOSTI 10 mm.

KEILA SKAL SNÚA ÞANNIG AÐ LOK VERÐI
EINS FJARRI HJÓLFÖRUM Í AKSTURSLEIÐ
OG HÆGT ER.

ÞREP Í BRUNNUM SKULU FALLA JAFNT AD
LÓÐLÍNU.
LÓÐRÉTTUR HLUTI KEILU SKAL VERA
OFAN VIÐ ÞREP.

ÞÖRF Á MILLIPÖLLUM Í BRUNNUM STÆRRI
OG DÝPRI LAGNA SKAL METIN OG
ÁKVEDIN AF HÖNNUÐI Í HVERJU TILVIKI
FYRIR SIG MEÐ TILLITI TIL AÐGENGIS OG
ÖRYGGIS STARFSMANNA.

Diagram illustrating the cross-section of a well with a plastic lining (BRUNNBOTN UR PLASTI). The diagram shows the float valve assembly (FLOTKARMUR) at the top, with a minimum height of 50 indicated. The water level (VATNSLÁS MED YFIRFALLI) is shown on the right, with a minimum height of 1000 indicated for the water level above the float valve.

The top drawing shows a cross-section of a concrete manhole cover labeled "FORSTEYPTUR BRUNNBOTN". It features a circular opening with a diameter of 1000 mm. The cover has a thickness of 90 mm at the edges and a central circular reinforcement hole. A small dimension of 70 mm is indicated at the top edge.

The bottom drawing shows a cross-section of a sand-cast concrete manhole cover labeled "SANDSTEYPA BRUNNBOTN ÚR C35 STEYPU". It also features a circular opening with a diameter of 1000 mm. The cover has a total height of 200 mm and a top flange width of 100 mm. The side slopes are 1:5. A central circular reinforcement hole is shown with a diameter of 37 mm. A label "JÄRN BENDING K10 c/c 200" points to the reinforcement bar within the cover.

REGNVATN

SKÓLP

LÓÐARMÖRK

$H_s = \text{HNIT SKÓLPTENGINGAR}$
 $H_r = \text{HNIT REGNVATNSTENGINGAR}$

HNITIN ERU GEFIN FYRIR PUNKTA 2000 mm FRÁ LÓÐARMÖRKUM.

H_r

REGNVATNSTENGING

min. 1000

H_s

a.m.k. 2000

SKÓLPTENGING

50x50mm STAUAR SEM NÁ A.M.K. 200mm UPP ÚR JÖRÐU
SKÓLP-PTENGINGAR SKÁL MÁLA RAUBAR
REGNVATNSTENGINGAR SKÁL MÁLA HVÍTAR

REGNVATN SKÓLP

20-300 ‰

20-300 ‰

Fr

400

Fs

LÖÐAMÖRK

a.m.k. 2000

1000

KLÖPP LOSUD 1 m LENGRA EN LAGNAENDI

F_S = TENGIKÓTI SKÓLP-PTENGINGAR
F_R = TENGIKÓTI REGNVATNSTENGINGAR

LOKA SKAL ENDUM TENGINGA MEÐ TRAUSTU LOKI.
ENDAMÚFFU SKÓLPTENGINGA SKAL MÁLA RAUÐA.
ENDAMÚFFU REGNVATNSTENGINGA SKAL MÁLA HVÍTA.

INNMÆLA SKAL ENDA FRÁVEITULAGNA

VIÐ ENDA HEIMÆÐA SKAL SETJA 50x50 mm STAURA SEM NÁ A.M.K. 200 mm UPP ÚR JÖRÐU. STAURANA SKAL MÁLA Í VIÐEIGANDI LIT.

KLÖPP SKAL LOSA 1000 mm LENGRA EN ENDI RÖRA NÆR.

STÆRÐIR TENGINGA KOMA FRAM Á FRÁVEITUTEIKNINGUM.

JARÐVINNUSNIÐ FYRIR LAGNIR Í GÖTUM OG STÍGUM OG LAGNIR UTAN GATNA GILDA AÐ BREYTTU BREYTANDA.

Kvarði: 1:50



Staðalsnið Fráveitu

LAV-506

Fráveita - Plastlagnaefni

Snið, niðurfall, svelgur, brunnur og tenging

Hannað BV

Teiknað AMÓ




Yfirfarið BV


Samp. GP

Eignakóði. F

Teikn.nr. LAV-506


Kvarði 1:50/A2





Hofsvallagata

Rif yfirborðs




Hofsvallagata

0101



Unnið að jarðvinnu fyrir djúpgáma og uppsetningu. Vinna við niðurfallabrun.



Sjá Reglur um merkingar vegna framkvæmda eða viðburða á eða við veg - 1. útgáfa janúar 2025 og Merkingar vegna framkvæmda eða viðburða á eða við veg - 1. útgáfa mars 2025

Aldrei skal þrengja akreinar þannig að þær verði mjórri en 3,0 m.

Verktaki skal gera ráð fyrir að breyta þurfi merkingum eftir þeim aðstæðum sem upp kunna að koma frá degi til dags með tilliti til umferðaröryggis.

				 VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi 588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is	 Reykjavíkurborg Umhverfis- og skipulagssvið	
						Hofsvallagata 54X Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug Vinnusvæðamerkingar - Verkfangi 1
				Mælt:	Teiknað: AR	
				Hannað: AR	Yfirfarið: HHG	
Nr:	Dags	Breyting:	Af	LAY_Y_101075-VERKTIMIdwg	Mkv. 1:200 (A2)	26.08.2025 Y101

Tenging og frágangur niðurfalla.
Yfirborðsfrágangur götu, bílastæðis og
stétta.
Lokafrágangur.



- Samsíða létt vörn, kantstíkur ($a \leq 6$ m) gátaskildir ($a \leq 25$ m)

Vegtálmi (plast eða steypdur)

Vinnusvæði

Umferð ökutækja

Umferð gangandi

Akstursstefna

Tryggja skal að

	Nýir götukantar
	Núv. kantar
	Lóðarmörk
	Verkmörk

A Tryggja skal aðgengi farþega að strætóskyli

Verktaki skal gera ráð fyrir að breyta þurfi merkingum eftir þeim aðstæðum sem upp kunna að koma frá degi til dags með tilliti til umferðaröryggis.

				 VERKFRÆÐISTOFA BJARNA VIÐARSSONAR Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi 588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is	 Reykjavíkurborg Umhverfis- og skipulagssvið
					Hofsvallagata 54X Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug Vinnusvæðamerkingar - Verkáfangi 2
				Mælt: Teiknað: AR	
				Hannað: AR Yfirfarið: HHG	
Nr:	Dags	Breyting:	Af	LAY_Y_101075-VERKTIMU.dwg Mkv. 1:500 (A2)	26.08.2025 Y102

VBV VERKFRÆÐISTOFA
BJARNA VIÐARSSONAR
Hlíðasmára 2 · 201 Kópavogi
588 6288 · vbv@vbv.is · vbv.is



Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Hofsvallagata 54X
Djúpgámastöð við Vesturbæjarlaug
Vinnusvæðamerkingar - Verkfangi 2

26.08.2025

Y102