

GILDANDI DEILISKIPULAG HLÍÐARENDA
SAMÞYKKT Í BORGARRÁÐI ÞANN
20.04.2010 MEÐ SÍÐARIÞÍMA BREYTINGUM.


1:2000

The site plan illustrates the proposed development at 1000 West 10th Avenue. The site is bounded by West 10th Avenue to the north, West 11th Avenue to the south, and West 9th Avenue to the east. The plan shows a grid of building footprints, parking lots, and pedestrian paths. The buildings are color-coded: orange for residential units and green for commercial/retail spaces. The parking lots are shown in grey. The plan also includes a detailed view of the intersection with West 10th Avenue, showing the proposed building footprint, parking lot, and pedestrian path. The surrounding area includes existing buildings, parking lots, and a streetcar line. The plan is titled "1000 West 10th Avenue" and "Site Plan" and includes a scale bar and north arrow.

Tafla, breytt skipulag									
REITIR	HEILD M2								
	alaft. m2	b)lúft m2	Fjöldi búða	Heild a+b=c	a)+b)	c)líbgymisla d)líbgymisla/	e)lótta	f)lótta	
	4.300	-	-	3.900	3.900	1.625	24.000		
FORBÝGGING	A	12.500	-	12.500	12.500	-	4.866	0	
	B	3.500	1.500	40	4.500	-	1.762	0	
C	2.600	16.100	141	20.300	18.700	1.600	12.700	0	
D	1.500	15.400	135	17.150	16.500	700	11.100	0	
E	1.600	15.700	137	18.300	17.500	800	12.400	0	
F	-	16.800	147	16.800	16.800	-	6.821	0	
G	17.500	-	-	17.500	17.500	-	6.458	0	
H	17.500	-	-	17.500	17.500	-	5.875	0	
HEILD	58.700	67.500	600	125.400	125.400	3.300	72.407	34.000	

REITIR	VILÐISDRÖG				NÍTING		LÖD		BILASTADI	
	Nítting a)+b)+c)	Nítting a)+b)	Nítting a)+b)	Nítting d)	Nítting e)	Nítting f)	Stærð	Átv.	Íslúð	Íslúð
FORBÝGGING	0,26	0,05	0	0,13	0,3		79.280	39	-	171
A	1,99	1,99	0	0,74	0		6.295	125	-	121
B	1,69	1,60	0	0,62	0		2.320	20	B	18
C	2,35	2,37	0,18	1,8	0		8.599	26	341	367
D	2,47	2,47	0,1	1,9	0		6.677	15	135	150
E	1,42	2,33	0,1	1,9	0		7.514	16	137	153
F	2,48	2,48	0	2,0	0		6.821	-	347	147
G	2,35	2,70	0	2,0	0		6.458	175	-	175
H	1,85	2,85	0	2,0	0		6.594	175	-	175
HEILD							131.096	581	568	1.320

HEILDARBYGGINGARMAGN	UPPBÝGGINGARBYGÐIS	(a+b)	140.400
SKULAGSSÍÐI	17 ha	a) búna	0,82
UPPBÝGGINGARBYGÐI	9,1 ha	b) búna	1,5



Tilgita að þreygð skilgildingu tekur mál af nýju Áðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, sem málbarð um að fólga löbun á skilgildingsvæðing 360 löbun 1600 löbun. Ennær meirilíttar þýðingardæmra á brennslu skilgildingu, þó muna þýðingardæmra löb C og D ferast til vekturs um 2m Snorbarbáttar löbun og um 1m til vekturs að samóða löbunir. Snorbarbáttar löbun, þýðingardæmra löb C og D ferast til vekturs um 1m og um 1m til vekturs. Þýðingardæmra löb C og D ferast til vekturs um 1m.

Húshald og fjölbreytileiki

Húshaldar á löðum C, D, E og F muna trapast frá 3-5 hæðum í stað einar löbun með innregningi 5 hæð löbun og í gildandi skilgildingu frá 2010 og muna það tryggja enn frekar fjölbreytileika á svæðinu.

Gert er ráð fyrir 5 hæð þýðingardæmra á löðum G og H í stað nýglíðandi 3a hæða.

[illegible][illegible]

Umferð að atvinnuhúsnæði, sem skilyrt er á hluta jarðhæða allra lóða á skipulagssvæðinu, verður af aðalgötum inn á húsgötur og þaðan inn í bilgæmslur sem staðsettar eru á jarðhæði undir inngöðrum einstakra reita. Þannig er tryggð óheft aðgengi að bakrymum atvinnuhúsnæðis og komið í veg fyrir ónæði af þeim völdum gagnavir íbúðahlutnum einstakra reita.

Þryggja sem best næði iðuanna. Lingdarar verða stallaðir vegna mismunandi hæða blakjallara iðuðahluta og atvinnhluta, þó ekki á lóð F sem er alfarir iðuðareitur.

Bílastæði skulu vera innan víðkomandi lóðar. Gera skal ráð fyrir a.m.k. einu bílastæði á hverja 100 m² í atvinnuhúsnæði og 1 stæði/bíuð og 0.2 stæði/bíuð fyrir námsmenn. Bílastæði í götu eru almenn stæði og eru ætíð gestum og viðskiptavinum, og telja ekki með í bílastaðabálkahi einstakra lóða. Vegna breyttra áfjörna í umferðarmálum, náðagöf við mistöð almenningsganganna og þjónustu- og atvinnustarfsins í miðborg Reykjavíkur er víkið frá lágmarkskröfum skulpalagsreglugerðar nr. 400/1998, um bílastaðahlöð.

Snorrabrautarás

I vinningslíllögu um framtíðarskipulag Vatnsmýrar, er gert ráð fyrir að Snorrabraut verði framtíð í gegnum Íþróttasvæði Vals og nái niður í Nauthólsvík með hugsanlegri brúartengingu yfir í Kópavog. Vegna þessara hugmynda er ámarkað svokallað helgunarsvæði Snorrabrautar á hluta af svæði Vals.

Ljóst er að nýrrar hugsunar er þörf hvað varðar sorphirðu á skipulagssvæðinu vegna þéttleika svæðis. Gert verður ráð fyrir flokkun sorps og aðgengilegum losunarstöðum á svæðinu. Unnið verður með sorphirðukerfi að erlendi fyrirmynd, sem gerir ráð fyrir niðurgrofnum gámum við götur. Gert verður ráð fyrir nokkrum slíkum einingum dreifðum um skipulagssvæðið.

Grændræpi/öfanvatnsárin/græn þök
Stengt er að því að gera skýpúl sem eru umhverfislega ábyrgt og vistvænt. Grændræpi svæðis er lóður í sláttu lausn en þessi tilfelli er erft um vík þar sem gert er ráð fyrir bílajökullum undir meginhluta byggðar. Þess vegna er lögð áhersla á græn þök á byggingum. Græn þök, gras og plöntur, virka sem svampur í ringingu og hlífa þar með regnvatnságnakerfum fyrir álagi. Lillar plöntur geta tekið til sín allt að 60 - 80% af því regni sem fellur á þakið. Græn þök hlafa áhrif á orkuskiptum og útsötu CO₂. Torfði og gróðurinn einnanga þingjar betur gegn hita og kulda sem hefur í för með sér minni orkunotkun og þar með minni CO₂ útsötu. Gert er ráð fyrir að vistvænar öfanvatnsáslíkur verði notuð á hönnu almenningsgrás, nánar um þáttu á úthlutanaskilmálum.

Dreifistðóðvar OR
 Gert er ráð fyrir tveimur dreifistðóðum OR á svæðinu.

Hjónvíst

Hjónvíst verður leyft á byggingarteknlegan hátt.

Hjónvíst verður byggingar skil rekina sérstaklega þegar frumdrög endanlegra bygginga liggja fyrir og skal tryggt að hjónvíst á öllum íbúðarlóðum uppfylli kröfur reglugerðar um hjónvíst.

Lóðsamtara þarna allan kostnað af aðgerðum og af uppfylltu kröfur í samræmi við reglugerð um hávæða. Þetta ákveðið á ekki við um þegar byggingar íbúðalóf, sbr. reglugerð 1000/2005 þar sem m.a. kemur fram að sveitarstjórn þurfi að vinna og auglýsa tillögur að aðgerðarlátturum við tiltekna aðstöðu

Tryggt verður að hjónvíst á öllum íbúðarlóðum uppfylli kröfur reglugerðar um hjónvíst, sjá g. 1.7 í greinargerð.

Þróttasævi

Lóð Knáttspyrnufélagsins Vals er óþeytt. Aðkoma að sævöðinu er óþeytt frá Snorrabrautarás að viðbætti nýrri borgargötu og aðkomu frá Flugvallarvegi á milli knáttushálðar og lóðar Á. Svæðið skiptist allra af 13 hluta. Öta keppnisævði, Öta helguannareitir Snorrabrautars og Öta æfingarsævi. Kvót er um helguannarétt á sævöðinu (reitir Öta) vegna hugsanlegrar framlingingar Snorrabrautr yfir svæðið. Stúka á langhlið knáttushálðar tæplega 2000 manns í sæti líkt og í gildandi skipulagi. Heimilt er að sérframarka löð fyrir knáttush. Byggja má 4 hæða forbyggingu við knáttush ef byggt er yfir völli í hálfinni stærð.

Leikskóli
Leikskóli er fyrirhugaður í forbyggingu knattúss á efri hæðum með aðgengi að leiksvæði á þakgarði sem og fyrirbyggðum knattspyrnuvelli í samliggjandi byggingu. Yfirbyggt leiksvæði þetta mun nýlast afar vel á köldum og dimum vetrardögum.

Gervigravellir og flóðlýsing
Gert er ráð fyrir færslu gervigrasvallar til austurs og verður hann austan við hugsanlega framlengingu Snorrabrautar. Flóðljós verða heimil á gervigrasvöllum allt að 18m há og á aðalleikvangi allt að 24m há.

Auglýsingaskilti
 Heimilt er að setja upp auglýsingaskilti á leikvang Vals, bæði á lággirðingu umhverfis völlinn, sem og á steypa stoðveggi, þó ekki hærri en veggirnir sjálfir. Markatöflur (ljósaskilti) eru ofan á steypum

Mæliblöð sýna lóðamörk, nákvæmar stærðir lóða, byggingarreiði, skipulagsráði bann 201 og í borgarráði bann

innkeyrslur inn á loftið og kvæði er einhverjar eru. 201 .

☐ Opin svæði til sérstakra nota til _____ 201 .

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 201 .

000 m ²	Hámarks byggingarmagn
--------------------	-----------------------

Bindandi byggingarlína

Nb	Núverandi byggingar	BREYTT
----	---------------------	--------

Vb	Verndað bygðamynstur	HEITI VERKS:
----	----------------------	--------------

HLIÐARENDI

innakstur í bílgeymslur (staðsetn. ekki bundin)

N= Nýtingarhlutfall láðar án geymsla og bilgeymsla

2h	Fjöldi hæða í húsi	DAGS:	2014.04.28	HANNAÐ:	JL, KÁ	YFIRF:	JL	TEIKNAD:	KÁ
----	--------------------	-------	------------	---------	--------	--------	----	----------	----

[illegible]

 Tré í götúrými, fjöldi trjáa leiðbeinandi

	Flóðlýsing	KRISTJAN AÐGJERSSON, ARKITEKT F.A. KT: 140956-430V S 01
---	------------	--

	Sorpgryfjur		
---	-------------	--	--
